

COSTOS PROMEDIO URBANIZACIÓN

AGOSTO 2015

	CONCEPTO	UNIDAD	P.U
1	BACHEO PROFUNDO AISLADO A NIVEL DE BASE HIDRAULICA, SUSTITUYENDO LA BASE HIDRAULICA EXISTENTE POR MATERIAL NUEVO DE BANCO ADICIONANDO CEMENTO GRIS A RAZON DE 50 KG/M3 SUELTO, EXTENDIDO Y COMPACTACION CON EQUIPO LIGERO (BAILARINA) AL 95% DE SU P.V.S.M., CONSIDERANDO 20.0 CMS. DE ESPESOR DE BASE Y 7.0 CMS DE CARPETA ASFALTICA, EN VIALIDADES SIN INTERRUMPIR DE MANERA TOTAL EL TRANSITO EXISTENTE, INCLUYE: LABORES DE DESVIO CON SEÑALAMIENTO Y BANDEREROS, DELIMITACION DEL AREA, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE Y RETIRO DE RESIDUOS, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA 20 KMS, Y LIMPIEZA, RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA TIPO "RR" A RAZON DE 1.8 LT/M2, MEZCLA ASFALTICA CON MORTERO AC-20 EN CALIENTE, COMPACTADA AL CIEN POR CIENTO (100 %), AASHTO ESTÁNDAR, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, SUMINISTROS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES DEL BANCO Y LA PLANTA DE ASFALTO A LA OBRA (35 KMS. PROMEDIO), TIEMPO DE CAMION DE VOLTEO ACTIVO HASTA EL TIRO COMPLETO DE LA MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	\$ 1,120.00
2	SISTEMA DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 7.00 CM DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZO, CORTES, CARGAS Y ACARREOS, TERRACERIAS CONFORMADAS POR FILTRO DE GRAVON, SUB-BASE. BASE HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGNACION Y POREO.	M2	\$ 750.00
3	REENCARPETAMIENTO ASFALTICO EN 7.00 CM DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZO, RIEGO DE LIGA A RAZON DE 1.8 L/M2, TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA Y LIMPIEZA.	M2	\$ 320.00
4	ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION, INCLUYE: TRAZADO PARA COLOCACION DE POSTES, PODA DE ARBOLES, TRANSFORMADORES, POSTERIA, CABLEADO EN ALUMINIO TIPO ACSR CAL 1/0 Y MULTIPLE 2+1 CAL 1/0 AWG, TIERRA FISICA Y ESTRUCTURAS ESPECIALES.	M	\$ 1,200.00

